

# Kip Kompakt KK 400

## Onderstel

Goed geconstrueerd onderstel. De chassisdelen zijn gegalvaniseerd evenals de met bouten bevestigde V-dissel. De 4 uitdraaisteunen zijn goed bereikbaar en de bediening is gemakkelijk. De caravan is er stevig mee op te stellen. Gemonteerd is een rubbergeveerde Al-Ko as (type B 850-4) zonder schokdempers. Het beschikbare laadvermogen van 330 kg is ruim voldoende. Goed werkende oplooprem met terugrij-automaat. Het neuswiel met grof- en fijnverstelling is gemakkelijk te bedienen.

## Opbouw buitenzijde

Modern en goed gelijnd model met uitklapbaar hefdak. Door de speciale bouwwijze (laag en smal) is de caravan geschikt voor kleinere trekauto's. De buitenbeplating is keurig en stevig bevestigd evenals de aluminium lijsten. De tentrail is plaatselijk wat scherp en nauw; dit kan problemen geven met het aanbrengen van de voortent. Lage deurinstap. De onderzijde van de vloer is tegen rotten behandeld; de doorboringen van de gas-, water- en elektriciteitsleidingen kunnen beter worden afgekit. Constructie vloer, dak en wanden volgens de sandwich-methode.

## Opbouw binnenzijde

Het openen van het hefdak gaat gemakkelijk, het sluiten vergt enige kracht. Door de schuine voorwand is er alleen stahoogte onder het hefdak, de aanwezige loopruimte is beperkt. Op verzoek kan de stahoogte worden aangepast tot boven de 2 meter. De binnenbetimmering, triplex met vinyl, is netjes bevestigd en afgewerkt. Het meubilair is stevig in elkaar gezet, de afwerking behoorlijk. De meubilairventilatie is goed, alleen bij de bankkasten kan dit plaatselijk worden verbeterd. De bankkasten in de voorgr zijn lastig bereikbaar voor grote uitrustingsstukken. Stabiele tafels. De tafel- en keukenbladen zijn afgewerkt met formica. Goed bereikbare zitplaatsen. De interieurventilatie geschiedt via een deurrooster en twee openingen in het hefdak die d.m.v. ritsen zijn te sluiten.

**Maten en gewichten****Bevindingen ANWB****Opgave importeur**

toelaatbaar gewicht	: 850 kg	850 kg
afleveringsgewicht	: <u>520 kg</u>	<u>535 kg</u>
laadvermogen	: 330 kg	315 kg

Gewogen met standaardvoorzieningen, kachel en koelkast.

Draagvermogen as	: 850 kg
bandenmaat	: 155 SR 13
draagvermogen banden (aanbevolen)	: 425 kg bij 2,2 bar
stahoogte voor keukenmeubel	: 195 cm (geopend hefdak)
hoogte keukenmeubel	: 94 cm
tafelhoogte	: 68/63 cm
raamoppervlak	: ca. 2,7 m <sup>2</sup>
inhoud banken/kasten	: ca. 1,3 m <sup>3</sup>
inhoud koelkast	: 60 l
inhoud watertank	: 15 l
werkdruk gasinstallatie	: 4,9 kPa (50 mbar)
kachelcapaciteit	7600 kJ
koppelinghoogte	: 39 cm
bodemvrijheid	: 14 cm
kogeldruk (onbeladen gemeten)	: 32 kg
lengte caravan met dissel	: 530 cm
buitenmaten opbouw l x b x h	: 410 x 195 x 238/205 cm
inwendige maten l x b	: 361 x 170 cm
bedmaten voor l x b	: 188 x 170 cm
bedmaten achter l x b	: 170 x 63 cm
hangbed l x b	: 170 x 58 cm
isolatiemateriaal/dikte in dak	: styrofoam, 20 mm
isolatiemateriaal/dikte in wanden	: styrofoam, 20 mm
isolatiemateriaal/dikte in vloer	: styrofoam, 20 mm
isolatiemateriaal/dikte in wielkasten	: geen

<b>Weggedrag</b>	Bij maximale belading en bij hogere snelheden een goed weggedrag. De koersvastheid bij inhalen en ingehaald worden geeft geen problemen. Wegoneffenheden worden door de vering goed opgenomen. Door de lage chassisbouw dient rekening te worden gehouden met de bodemvrijheid. Bij beladen moet men rekening houden met de kogeldruk. Goed doorzicht via de ramen naar achteren. Goede remwerking.
<b>Gasvoorziening</b>	De leidingen zijn strak en technisch verantwoord aangelegd. De verbruikers zijn goed geïnstalleerd en ieder voorzien van een eigen hoofdkraan. De koelkast, kachel en het gaskooktoestel zijn thermisch beveiligd. De geïntegreerde disselkast is goed geventileerd; biedt plaats aan een reservewiel, 2 gasflessen en een watertank. Slechts één gasfles kan door riemen worden vastgezet.
<b>Elektrische voorziening</b>	Redelijk geïnstalleerd. De metalen delen zijn geaard. Van de twee aanwezige lichtpunten (een spotje en een pottekijker) werkt de pottekijker zowel op 220 V als op 12 V. Het aantal lichtpunten is krap bemeten. In de 220 V installatie zijn geen zekeringen aanwezig (extra leverbaar). Twee kontaktdozen 220 V met randaarde. De 220 V buitenaansluiting is aangesloten volgens het CEE-systeem.
<b>Watervoorziening</b>	Keurig aangelegd. De wateraanvoer geschiedt door een handgeschakelde elektrische waterpomp. De watertank staat los in de disselkast. De waterafvoer onder de caravan is goed bereikbaar.

